

KIMUTATÁS Hanság-főcsatorna / NACHWEIS Hanság-Kanal (Einserkanal)  
 a Hanság-főcsatorna - Rábca levezetőrendszeren 2018. évben tervezett fenntartási munkákról

Munka megnevezése Arbeit	Elvégzendő munka szelvényzámai Strecke		Megjegyzés Bemerkung	Mennyiség Menge	Mennyiség egysége Einheit	Teljesítmény Leistung	Teljesítmény egysége Einheit	Gémező Betriebs stunde	Órakeret Stundenlohn	Összeg [Ft] Summe (HUF)
	Köző szelvény [m] Anfang [m]	Végző szelvény [m] Ende [m]								
Írtási munkák kézi erővel	5+000	6+850	balpart Linksüfrig	1.850	fm Laufm.	-	-	-	-	2.450.000
	20+050	23+540	balpart Linksüfrig	3.490						
	ÖSSZESEN: SUMME:			5.340						
Írtási munkák cserjeirtó géppel depónián	6+850	11+200	balpart Linksüfrig	14.500	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	579.150
	3+987	11+200	jobbpart Rechtsüfrig	24.110						
	ÖSSZESEN: SUMME:			38.610						
Mederkaszálás Entfernen der Verkrüftung (Mähen)	0+000	3+960	balpart Linksüfrig	3.960	fm Laufm.	125	fm/óó Laufm./ Stunden	303	6.200	1.878.600
	11+220	15+000	balpart Linksüfrig	3.780						
	22+500	27+090	balpart Linksüfrig	4.590						
	27+090	32+288	balpart Linksüfrig	5.198						
	0+500	1+800	jobbpart Rechtsüfrig	1.300						
	13+276	27+090	jobbpart Rechtsüfrig	13.814						
	27+090	32+288	jobbpart Rechtsüfrig	5.198						
	ÖSSZESEN: SUMME:			37.840						
Part- és rézsű kaszálás Mähen d. Ufer und d. Böschung	0+000	3+960	balpart, jobbpart Linksüfrig, Rechtsüfrig	740	100 m <sup>2</sup>	14	100 m <sup>2</sup> /óó	402	6.200	2.492.400
	11+220	15+000	balpart Linksüfrig	440						
	22+500	27+090	balpart Linksüfrig	460						
	13+276	27+090	jobbpart Rechtsüfrig	1.570						
	13+276	27+090	jobbpart Rechtsüfrig	1.570						
	27+090	32+288	balpart, jobbpart Linksüfrig, Rechtsüfrig	850						
	ÖSSZESEN: SUMME:			5.830						
Mederkaszálás (üzőkasza) Entfernen der Verkrüftung (Mähen) (.....)	0+000	11+237	meder	157	1000 m <sup>2</sup>	1,0	500 m <sup>2</sup> /óó 500 m <sup>2</sup> /Stunde	904	6.200	5.604.000
	11+237	32+288	meder	295						
	ÖSSZESEN: SUMME:			452						
Depóniák kaszálása Mähen der Deponie	11+220	32+288	balpart Linksüfrig	1.050	100 m <sup>2</sup>	14	100 m <sup>2</sup> /óó 100 m <sup>2</sup> /Stunde	375	6.200	2.325.000
	11+220	32+288	balpart Linksüfrig	1.050						
	3+810	32+288	jobbpart Rechtsüfrig	1.580						
	3+810	32+288	jobbpart Rechtsüfrig	1.580						
	ÖSSZESEN: SUMME:			5.260						
Iszapolás, partrendezés Entschlammung	29+280	32+290	balpart, jobbpart Linksüfrig, Rechtsüfrig	3.490	m <sup>2</sup>	16	m <sup>2</sup> /óó m <sup>2</sup> /Stunden	419	13.500	5.656.500
	6+858	9+000	jobbpart Rechtsüfrig	3.213						
	ÖSSZESEN: SUMME:			6.703						
Iszap eltávolítás Schlamm /Sedimentstrecken	29+280	32+290	balpart, jobbpart Linksüfrig, Rechtsüfrig	3.490	m <sup>2</sup>	20	m <sup>2</sup> /óó m <sup>2</sup> /Stunden	335	10.300	3.450.500
	5+817	6+858	jobbpart Rechtsüfrig	3.213						
	ÖSSZESEN: SUMME:			6.703						
Depóniák grédeezése Planierungsarbeiten	3+810	32+288	jobbpart Rechtsüfrig	114.700	m <sup>2</sup>	2.000	m <sup>2</sup> /óó m <sup>2</sup> /Stunden	123	6.200	762.600
	11+220	13+276	balpart Linksüfrig	8.200						
	3+810	32+288	jobbpart Rechtsüfrig	114.700						
	11+220	13+276	balpart Linksüfrig	8.200						
	ÖSSZESEN: SUMME:			245.800						
<b>ÖSSZESEN: SUMME:</b>										<b>25.199.550</b>
Általános költség (16%) Leistungskontrolle, Organization, Zentrale Kosten (16%)										4.031.928
<b>MINDÖSSZESEN:</b>										<b>29.231.478</b>
<b>INSGESAMT:</b>										<b>29.231.478</b>

Ország Land	Felosztási kulcs Aufteilungsschlüssel	Összeg Summe (HUF)	MNB középárfolyam (2018. május 14-én 1 EUR = 315,15 Ft) Mittlerer Wechselkurs
MAGYARORSZÁG Ungarn	59%	17.246.572 HUF	54.725 EUR
AUSZTRIA Österreich	41%	11.984.906 HUF	38.029 EUR
<b>ÖSSZESEN:</b> <b>Insgesamt:</b>	<b>100%</b>	<b>29.231.478 HUF</b>	<b>92.754 EUR</b>

## KIMUTATÁS Rábca / NACHWEIS Rabnitz

a Hanság-főcsatorna - Rábca levelezőrendszeren 2018. évre tervezett fenntartási munkákról

Munka megnevezése Arbeit	Elvégzendő munka szelvénytáblái Strecke		Mennyiség Menge	Mennyiség egysége Einheit	Teljesítmény Leistung	Teljesítmény egysége Einheit	Üzemóra Betriebs stunde	Órmeáradij Stundenlohn	Összeg (Ft) Summe (HUF)
	Kezdő szelvény [m] Anfang [m]	Végzelvény [m] Ende [m]							
Mederkaszálás Entfernen der Verkräutung (Mähen)	20+097	28+970	8 873						
	20+097	28+226	8 129	fm/üő Laufm./ Stunden					
	ÖSSZESEN: SUMME:		17 002	fm Laufm.	125	136	6 200	843 200	
Part- és részű kaszálás Mähen d. Ufer und d. Böschung	20+097	28+970	710						
	20+097	28+226	680						
	ÖSSZESEN: SUMME:		1 390	100 m <sup>2</sup>	14	99	6 200	613 800	
ÖSSZESEN: SUMME:								1 457 000	

Általános költség (16%)

Leistungskontrolle, Organization, Zentrale Kostern (16%)

MINDÖSSZESEN:

INSGESAMT:

233 120

1 690 120

Ország Land	Felosztási kulcs Aufteilungsschlüssel	Összeg Summe (HUF)	MNB középárfolyam (2018. május 14-én 1 EUR = 315,15 Ft) Mittlerer Wechselkurs
MAGYARORSZÁG Ungarn	92,8%	1 568 431 HUF	4 977 EUR
AUSZTRIA Österreich	7,2%	121 689 HUF	386 EUR
ÖSSZESEN: Insgesamt:	100%	1 690 120 HUF	5 363 EUR

	Magyarország / Ungarn			Ausztria / Österreich			ÖSSZESEN / SUMME		
	Felosztási kulcs Aufteilungsschlüssel	Összeg (HUF) Summe (HUF)	Összeg (EUR) Summe (EUR)	Felosztási kulcs Aufteilungsschlüssel	Összeg (HUF) Summe (HUF)	Összeg (EUR) Summe (EUR)	Felosztási kulcs Aufteilungsschlüssel	Összeg (HUF) Summe (HUF)	Összeg (EUR) Summe (EUR)
Hanság-főcsatorna									
Hanság-Kanal	59,0%	17 246 572 HUF	54 725 EUR	41,0%	11 984 906 HUF	38 029 EUR	100,0%	29 231 478 HUF	92 754 EUR
Rábca									
Rabnitz	92,8%	1 568 431 HUF	4 977 EUR	7,2%	121 689 HUF	386 EUR	100,0%	1 690 120 HUF	5 363 EUR
<b>ÖSSZESEN:</b>									
<b>SUMME:</b>		18 815 003 HUF	59 702 EUR		12 106 595 HUF	38 415 EUR	100,0%	30 921 598 HUF	98 117 EUR